

Leverandørens løsningspesifikasjon med priser

Nr	Aktivitet	Beskrivelse								
1	Tilbud inkludert alle kostnader ekskl. mva									
	Merverdiavgift 25 %									
	Kontraktssum inkl. mva									
2	Timepris ekskl. mva									
3	Antall dagsverk fordelt på personell i prosjektet	Stilling / kompetanseområde								
	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="280 834 481 874"><u>Antall dagsverk</u></th><th data-bbox="481 834 1093 874"><u>Personell</u></th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="280 874 481 914">1. .</td><td data-bbox="481 874 1093 914"></td></tr><tr><td data-bbox="280 914 481 954">2. .</td><td data-bbox="481 914 1093 954"></td></tr><tr><td data-bbox="280 954 481 994">3. .</td><td data-bbox="481 954 1093 994"></td></tr></tbody></table>	<u>Antall dagsverk</u>	<u>Personell</u>	1. .		2. .		3. .		<u>Stilling/kompetanse</u>
<u>Antall dagsverk</u>	<u>Personell</u>									
1. .										
2. .										
3. .										

	Aktivitet	Beskrivelse
4	<p><u>Innfallsport</u> Fundamentering og oppsetting av 4 informasjonstavler og 1 opplysningskilt, oppsetting av 1 skiltstolpe, opparbeiding av oppholdsareal med kantstein, skiferdekke, adkomststi og gressdekt areal.</p> <p>Robusthet mot flom, naturvennlig tilrettelegging og tilgjengelighet for ulike brukergrupper er viktig for oppdragsgiver.</p>	

	Aktivitet	Beskrivelse
5	<p><u>Tursti</u> Etablering av gruslagt tursti (ca. 100 m) fra p-plass mot Storskarven. Bredde ca. 90-100 cm. Planering av, evt. duk, bærelag og toppdekke Grunn avskjæringsgrøft, 2 steinsatte vassrenner/grøfter som krysser stien, 1 opplysningsskilt og 1 skiltstolpe</p> <p>Naturvennlig tilrettelegging og tilpasning av turstien i landskapet vektlegges sammen klimatilpasning, hvor kontroll på vann for å forebygge erosjonsskader er spesielt viktig.</p> <p>Grind settes opp av Stjørdal fjellstyre.</p>	

Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Pris/pr	Sum pris eks.mva	Merknader
ARBEID VED INN FALLSPORTEN - SKIFERPLASSEN og NY STI TIL STORSKARVEN					
Flytting og omlegging					
Rydding og fjerning av veksttorv og buskas	m2	120			Fjerne kratt, kantvegetasjon og veksttorv innenfor innfallsporten: kantsteinen, skiferplassen og grasbakken.
Rydding og fjerning av veksttorv og buskas	m2	6			Fjerne kratt, kantvegetasjon og veksttorv ved ny grind og ny start for sti.
Rydding og fjerning av veksttorv og buskas	m2	150			Fjerne kratt, kantvegetasjon og veksttorv langs ny tursti og grøft. (Det meste av tursti-traséen er uten vegetasjon.)
Avretting/planering	m2	100			Avrette og planere traséen for tursti.
Bærelag av knuste steinmaterialer, tilført utenfra					
Geotekstil (duk)	m2	100			Ved opparbeidelse av turstien skal det vurderes behovet for duk under bærelag og toppdekke.
Fk 0/22 mm, tykkelse 100 mm	m2	100			10 cm bærelag for oppbygging av ny tursti.
Fk 0/22 mm, tykkelse 100 mm	m2	48			10 cm bærelag under skiferdekke ved nye informasjonstavlene og under grusdekket fram til skiferhellene.
Graving av grøft langs ny sti	lm	115			Grøft for drenering av overvann langs ny sti til Storskarven. (På vestsiden av stien)
Stensatt grøft, for kryssing av sti	RS				2 steinsatte grøfter/kryssinger av stien til Storskarven, for å lede flomvann vekk fra stien. Ca. 7 m totalt (2 kryssinger av sti)
Dekke					
Skiferheller - inkl settesand	m2	38			Skiferdekke foran nye tavler og under benker.
Grusdekke 10-16 mm	m2	100			Toppdekke av grus på tursti til Storskarven.
Grusdekke 10-16 mm	m2	3			Toppdekke av grus på arealet mellom skiferdekket og parkeringsområdet.
Grasbakke - avretting og tilsåning	m2	52			Avretting og tilsåning av arealene rundt skiferplassen, ut mot kantsteinen og mot tilgrensende rasteområde og mot elva.

Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Pris/pr	Sum pris eks.mva	Merknader
Natursteinskant i "gråstein" eller skifer	lm	22			Naturstein settes i sand. Steinen settes knas. 10 cm vis mot kjøreareal. 1,5 m nedsenket kant mot sør/bru over Sildra.
Møbler					
Benker	RS				3 benker er innkjøpt. Disse skal plasseres ved innfallsporten.
Tavler					
Infotavle	RS				4 kartplakater skal monteres på cortenstål-tavler. Tavlene er innkjøpt. Fundamentering og oppsett av tavler inngår i prisen.
Opplysningsskilt	RS				2 opplysningsskilt med informasjon om båndtvang og turmål. Tavlene er innkjøpt. Arbeid med fundamentering og oppsett av skilt.
Skiltstolpe	stk	2			Skiltstolpe ved skiferplassen og ved starten av grussti. Arbeid med fundamentering og oppsett av stolper.